

РАЗЯСНЕНИЕ №5 от 17.01.2017 г.

По документация за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 16.01.2017 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568", се предоставя следното разяснение по инициатирано от заинтересовано лице искане:

Въпрос 1:

В количествената сметка има СМР „ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ”. Съгласно приложения „детайл на преместване на съществуващ уличен отток” ясно се вижда, че при преместването трябва да се предвиди тръба за удължаване, но не става ясно дали ще се използват старите елементи на отока (бетоновите тръби за тяло, решетки) или за преместените оттоци ще се приложи „Детайл на нов единичен уличен отток”?

Отговор на изисканото разяснение:

В количествената сметка за позиция „ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ”, ще се прилага „Детайл на преместване на съществуващ уличен отток”, като за изпълнението да се предвиди бетонова тръба ф200 за удължаване на съществуващото отклонение, както и да се предвидят нови елементи на отока (бетонни тръби за тяло и решетка).

Въпрос 2:

В чертеж „Детайл на нов единичен уличен отток” се вижда, че връзката към съществуващата канализация се осъществява с гофрирана тръба РЕ ф200, докато в чертеж „Детайл на преместване на съществуващ уличен отток” връзката е с бетонова тръба.

Моля, Възложителят да потвърди правилно ли е разбирането ни, че бетонова тръба се използва само при преместването, а РЕ тръба при новите улични оттоци?

Отговор на изисканото разяснение:

В позиция „НАПРАВА НА НОВИ ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ” да се предвиди изпълнение на дъждоприемна шахта, с връзка към съществуващата канализация, която се осъществява с гофрирана тръба РЕ ф200, както е показано на чертеж „ДЕТАЙЛ НА НОВ ЕДИНИЧЕН УЛИЧЕН ОТТОК”.

Възложителят потвърждава разбирането, че бетонова тръба се използва при преместването, а РЕ тръба при новите улични оттоци.

Въпрос 3:

При изпълнението на проекта ще се генерират количества строителен отпадък най-вече от изкопните дейности.

Моля, Възложителят да укаже къде в района на обекта има регламентирано депо за строителни отпадъци и какви са таксите за използването му?

Отговор на изисканото разяснение:

Депото за строителни отпадъци се намира в гр. Ветрен, местност "Горни Башали".

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември и на основание чл. 53А/ б. "б" – таксата за депониране на строителни отпадъци е 4,00 лв./куб.м.

МАРИН РАЧЕВ /П/

Кмет на Община Септември