

По документация за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568" .

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 28.02.2017 г., искане за писмени разяснения и отговори на въпроси по условията в документацията за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568", се предоставя следното разяснение по инициатирано от заинтересовано лице искане:

Въпрос 1:

В количествената сметка е предвидено изпълнение на комбинирана настилка от вибропресовани павета, разцветка в три цвята и всички свързани с това разходи. В обяснителната записка към проекта, за пешеходната зона, е предвидена следната конструкция:

- 10 см. Армирана бетонова настилка
- Пясъчна възглавница с дебелина 5 см.
- Полиетилен
- Цветни бетонови павета по фрагменти

В същото време, в детайла за тротоарна настилка, липсва армирана бетонова настилка с дебелина 10 см.

В тази връзка, Молим възложителя да уточни конструкцията на пешеходната зона /тротоарите/.

Отговор на изисканото разяснение:

В проекта е предвидено конструкцията на пешеходните зони /тротоарите/ да се изгради в комбинация от комбинирана настилка от вибропресовани бетонови павета, а в зоната пред входовете на гаражите да се изпълни армирана бетонова настилка с деб.10см.

Детайла на армирана бетонова настилка с деб.10см е показан в прикачения технически проект/Детайли и схеми/ДЕТАЙЛ 3.

В количествената сметка са предвидени количества, както за вибропресовани бетонови павета, така и за армирана бетонова настилка пред входовете на гаражите, както следва:

15	КОМБИНИРАНА НАСТИЛКА ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА РАЗЦВЕТКА В ТРИ ЦВЯТА ПО ТРОТОАРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м2	9806,00
17	БЕТОНОВА НАСТИКА ПРЕД ВХОДОВЕ НА ГАРАЖИ С ВКЛЮЧЕН КОФРАЖ , АРМИРОВКА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м2	839,00

МАРИН РАЧЕВ /П/

Кмет на Община Септември